

28	Alumīnija kārba gaismekļa „Light Up Walk professional” montāžai art. B901 iGuzzini illuminazione spa	kpl.	15
29	Betona pamats un kārbas ar armatūru „COMPACT ROUND” montāžai armēta betona plāksnē un granīta plāksnē, ieskaitot cauruļu kabeļiem un drenāžai montāžu un sala izturīgu hermētisku blīvējumu (sk. rasējumu ELT-5i)	kpl.	11
30	Betona pamats un kārbas ar gaismekli „Light Up Walk professional” montāžai armēta betona plāksnē un granīta plāksnē, ieskaitot cauruļu kabeļiem un drenāžai montāžu un sala izturīgu hermētisku blīvējumu (sk. rasējumu ELT-5i)	kpl.	4
31	Betona pamats ar kārbu ar gaismekli „Light Up Walk professional” izbūve zemē, ieskaitot cauruļu kabeļiem un drenāžai montāžu un šķembu pamatni (sk. rasējumu ELT-5i)	kpl.	7
32	Āra apgaismošanas gaismeklis ar 150W nātrija spuldzi, alumīnija korpuss, IP66/IP44, 590(l)×280(pl.)×355(h)mm SGS405 SON-T150W 230V FG RS GR SP	kpl.	1
33	Āra apgaismošanas karsti cinkots konisks metāla stabs, h=8m, sienīņas biezums – 4mm, ar durtiņām ar blīvējumu un atvērumu kabeļu ievilkšanai: - 1-fāzu automāts – C6A – 1gab., - 1kV kabelis NYY-1-3×2.5 – 10m, - pieslēgspāiles – 2×Cu-4×16mm ² /1×Cu-3×2.5mm ²	kpl.	1
34	Karsti cinkots metāla kronšteins, l=0.5m, d60mm, komplektā ar stiprinājuma skrūvēm	kpl.	1
35	Betona pamats 8m augstam metāla pamatam – 700×1000×1200mm (sk.lapu ELT-4i), ieskaitot cauruļu kabeļu ievilkšanai montāžu individuāli izgatavots	kpl.	1
36	Kabeļu savienojuma sadale CK-1 (skatīt shēmu lapā ELT-3i) SP-7	kpl.	1
37	Kabeļu savienojuma sadale CK-2 (skatīt shēmu lapā ELT-3i) SP-7	kpl.	1
38	Betona pamats sadalei SP-7	kpl.	2
39	Cinkota tērauda stieple – d10mm, 78mm ² (sadales zemējums) RD10	m	5
40	Vertikālais elektrods – d20mm, l=1.5m (sadales zemējums) 219/20 BP	gb.	6
41	Spice 1819/20BP	gb.	2
42	Savienojuma spaile ar vertikālo elektrodu 2760/20	gb.	2
43	Savienojuma spaile ar metālkonstrukciju 5004/12 DIN	gb.	2
44	Kabeļa pieslēguma montāža esošajā metāla apgaismojuma stabā: - 1-fāzu automāts – C6A – 1gab., - 1kV kabelis NYY-1-3×2.5 – 10m, - pieslēgspāiles – 2×Cu-4×16mm ² /1×Cu-3×2.5mm ² , - esošās apgaismojuma armatūras pieslēgums	kpl.	6
45	Blīvslēgs ar blīvējuma gumiju – d~20.5mm, IP65 (uzstāda esošajos stabos, vecajās kabeļu ievada vietās – tipu un skaitu precizēt papildus) EDK 20	kpl.	12
46	Spuldžu nomainīšana esošajās apgaismojuma armatūrās – Na 100W	kpl.	6
47	Caurules ar kabeli izstumšana zem koka saknēm	m	5
48	Zālāja atjaunošana, ieskaitot zāles iesēšanu 2 reizes	m ²	300
49	Ielas akmens bruģa seguma atjaunošana	m ²	35
50	Metālkonstrukcijas – stiprinājuma detaļas	kg	25
51	Montāžas, palīgmateriāli u.c. materiāli, stiprinājumi	kpl.	1

LOKĀLĀ TĀME 1-5 VIDEONOVĒROŠANA

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērv	Daudz
1	Komutācijas skapis ar betona pamatni Rittal CS9783.540	kpl.	1
2	IP videokamera Mobotix D14Di-Sec-180	kpl.	4
3	IP videokameras stiprinājuma kronšteins uz balsta MX-D14D-OPT-WHMH	kpl.	4
4	Sildītājs HG140 100W 110-250V STEGO	gab.	1

5	Termostats KTO 0-60C 1NC WI284	gab.	1
6	GSM modēms (apsardzes signalizācijas nodrošinājumam) GSM 3.5-PS+	kpl.	1
7	GSM antena GSM-MAG	gab.	1
8	Virsapmetuma kārba ar transformatoru AWO150BA (apsardzes sign.)	kpl.	1
9	Akumulators 12V 7Ah	gab.	1
10	Vibrodetektors OPTEx Vibro	gab.	1
11	Magnētiskie durvju kontakti MM105	gab.	1
12	Komutators NETGEAR GS510TP	kpl.	1
13	Nepartrauktās barošanas avots APC Backup UPS Pro550	gab.	1
14			